

ราคากลางงานก่อสร้าง

ประมาณราคา โครงการก่อสร้างระบบสูบ-ส่งน้ำดิบเพื่อใช้ในการผลิตน้ำประปาหมู่ที่ 1,2,9 ระบบประปาหมู่ที่ 4,5และระบบประปา หมู่ที่ 3,6

ปร. 4 แผ่นที่ 1/3

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลหนองอีเฒ่า อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

แบบเลขที่ 2-1 /2559

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	หมวดงานระบบท่อสูบน้ำ PVC 3 " ชั้น 13.5								
	- ท่อ PVC Ø 3 "ชั้น 13.5	5.00	ท่อน	523.37	2,616.85	300.00	1,500.00	4,116.85	
	- ฟุตวาล์ว 3 "	1.00	ตัว	650.00	650.00	600.00	600.00	1,250.00	
	- ข้อต่อตรง PVC 3 "	5.00	ตัว	42.06	210.30	-	-	210.30	
	- ข้อต่อ 90% PVC 3 "	1.00	ตัว	121.50	121.50	-	-	121.50	
	- ข้อต่อ 45% PVC 3 "	2.00	ตัว	120.00	240.00	-	-	240.00	
	- งานเชื่อมต่อระบบสูบ-ส่งน้ำเข้ากับบ่มน้ำ	1.00	เหมา	6,000.00	6,000.00	-	-	6,000.00	รวมค่าแรง
	รวมอุปกรณ์ครบชุด								
	รวมค่าวัสดุ + แรงงาน หมวด (1)				3,838.65		2,100.00	5,938.65	

ราคากลางงานก่อสร้าง

ประมาณราคา โครงการก่อสร้างระบบสูบ-ส่งน้ำดิบเพื่อใช้ในการผลิตน้ำประปาหมู่ที่ 1,2,9 ระบบประปาหมู่ที่ 4,5และระบบประปา หมู่ที่ 3,6

ปร. 4 แผ่นที่ 2/3

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลหนองอิเล้า อำเภอขามเฒ่า จังหวัดกาฬสินธุ์

แบบเลขที่ 2-1 /2559

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	หมวดงานติดตั้งท่อนลยรับท่อสูบน้ำ (ก่อนถึงฟุตวาล์ว)								
	- ท่อ PVC Ø 6" ขึ้น 8.5	1.00	ท่อน	1,355.00	1,355.00	-	-	1,355.00	
	- ฝาครอบ PVC Ø 6"	4.00	ท่อน	300.00	1,200.00	-	-	1,200.00	
	- สายรัดท่อ	1.00	รายการ	300.00	300.00	-	-	300.00	
	- ค่าแรงงานติดตั้งท่อนลย	1.00	รายการ	-	-	600.00	600.00	600.00	
3	หมวดงานระบบท่อส่งน้ำและประตุน้ำ								
3.1	งานระบบท่อส่งน้ำ								
	- เชื้อควาล์วกันกลับ 3"	1.00	ตัว	1,150.00	1,150.00	-	-	1,150.00	
	- ท่อ HDPE 80 มก. PN10 Ø 3"	7,387.00	เมตร	215.81	1,594,188.47	20.00	147,740.00	1,741,928.47	
	- ค่าเชื่อมท่อHDPE และอุปกรณ์ที่จำเป็น	1.00	รายการ	-	-	67,500.00	67,500.00	67,500.00	
	- ท่อ GS Ø 5"	2.00	ท่อน	1,950.00	3,900.00	-	-	3,900.00	
3.2	งานติดตั้งประตุน้ำ PVC 3"								
	- ท่อ PVC Ø 3" ขึ้น 13.5	6.00	ท่อน	523.37	3,140.22	300.00	1,800.00	4,940.22	
	- ประตุน้ำ PVC Ø 3"	5.00	ตัว	502.00	2,510.00	600.00	3,000.00	5,510.00	
	- ข้อต่อ 90% PVC 3"	20.00	ตัว	121.50	2,430.00	-	-	2,430.00	
	- ข้อต่อเกลียวนอก PVC 3"	10.00	ตัว	62.00	620.00	-	-	620.00	
	รวมค่าวัสดุ + แรงงาน หมวด (2)+(3)				1,610,793.69		220,640.00	1,831,433.69	

ราคากลางงานก่อสร้าง

ประมาณราคา โครงการก่อสร้างระบบสูบ-ส่งน้ำดิบเพื่อใช้ในการผลิตน้ำประปาหมู่ที่ 1,2,9 ระบบประปาหมู่ที่ 4,5และระบบประปา หมู่ที่ 3,6

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลหนองอีเฒ่า อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ปร. 4 แผ่นที่ 3/3

แบบเลขที่ 2-1 /2559

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	หมวดงานอื่น ๆ								
	- กาวประสานท่อ 1,000 กรัม	4.00	กระป๋อง	441.00	1,764.00	-	-	1,764.00	
	- เทปพันเกลียว	10.00	ม้วน	20.00	200.00	-	-	200.00	
	รวมค่าวัสดุ + แรงงาน หมวด (4)				1,964.00		-	1,964.00	
	รวมค่าวัสดุ + แรงงาน หมวด (1)+(2)+(3)+(4)				1,616,596.34		222,740.00	1,839,336.34	
5	หมวดงานประเภทไม่ปรับราคา (ครุภัณฑ์)								
	- บั้มหอยโข่ง GRUNFOS NKG 80-50-250/233	2.00	ตัว	54,774.00	109,548.00	-	-	109,548.00	
	- มอเตอร์ ABB 30 HP 380 V.	2.00	ตัว	41,909.00	83,818.00	-	-	83,818.00	
	- ประกอบบั้มที่ แท่น+ขอย พร้อมใช้งาน	2.00	งาน	25,000.00	50,000.00	-	-	50,000.00	
	- ตู้โหลดคอนโทรล 30 HP 380 V.	2.00	ตัว	32,000.00	64,000.00	1,500.00	3,000.00	67,000.00	
	รวมค่าวัสดุ + แรงงาน หมวด (5)				307,366.00		3,000.00	310,366.00	
	รวมค่าวัสดุ+ แรงงาน หมวด (1)+(2)+(3)+(4)+(5)				1,923,962.34		225,740.00	2,149,702.34	

ตัวอักษร (สองล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยสองบาทสามสิบสี่สตางค์)


(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการ

(นายบงการ คำศิริรักษ์)


(ลงชื่อ)



(นางอุณจิรา ภูขาว)

กรรมการ

(ลงชื่อ)



(นางสาวหทัยนุช ทุมรินทร์)

กรรมการ

(ลงชื่อ)



(นางสายทอง หารฟ้าเลื่อน)

กรรมการ

(ลงชื่อ)



(นายธง ศิริโยธา)

กรรมการ/เลขานุการ